Bestand Schwarzer Kamp

Die Stadt Geesthacht vollzieht seit Jahren die Umstellung ihres Kanalnetzes von Mischwassersystem auf ein Trennsystem. Der vorh. Mischwasserkanal wird zu einem Regenwasserkanal umfunktioniert und ein Schmutzwasserkanal neu verlegt. Im Zuge der Wiederherstellung nach dem Kanalbau werden die Straßen neu ausgebaut.
Das Planungsbüro Hahm wurde mit der Planung und Bauleitung der Maßnahme beauftragt.
Bei der Straßenplanung sollen beide Straßen in ihrer funktionalen Aufteilung des Straßenraums erhalten und gleichzeitig die Wurzelbereiche der Bäume vor Verdichtung geschützt werden. Der vorhandene Baumbestand bleibt erhalten. Dies wurde dadurch erreicht, dass der Abstand der Bäume zum Fahrbahnrand durch




Ausbauquerschnitt

## Stadt Geesthacht, Ausbau Pastorenkoppel und Schwarzer Kamp

| | |
|---|---|
| **Projekt:** | Ausbau Pastorenkoppel und Schwarzer Kamp<br>Kanal- und Straßenbau in Geesthacht |
| **Auftraggeber:** | Stadt Geesthacht |
| **Zeitraum:** | 2009 – laufend<br>Fertigstellung ca. Ende 2013 |
| **Baukosten:** | rd. 1 Mio € |
| **Ansprechpartner:** | Herr Schröder<br>Tel. 04102 13323 |

Reduzierung der Fahrbahnbreite vergrößert wurde. Um vorhandene Parkmöglichkeiten zu erhalten, besteht zukünftig die Möglichkeit, am Fahrbahnrand unter Mitbenutzung des Seitenstreifens zu parken. Dies erfolgt wechselseitig, um damit eine verkehrsberuhigende Wirkung zu erzielen. Im Zuge des Ausbaus wurden zusammen rd. 750 m RW- und SW-Kanal mit Schachtbauwerken verlegt, 1400 m Bordsteine versetzt und 2700 m² Pflasterfläche hergestellt.

Lageplanausschnitt

BERATUNG - PLANUNG - BAULEITUNG
Mindener Straße 205 – 49084 Osnabrück – Telefon: 0541 1819-0
Telefax: 0541 1819-111 – osnabrueck@pbh.org – http://www.pbh.org